



OBIECTIV: Reabilitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Agnita

PROIECTANT:

BIA EMIL CRISAN



Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Biserica

Categoria de lucrari: 3.a. Amenajarea terenului- cap 1.2 Obiect conex

Nr. Crt	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitate	Pretul unitar a) Materiale b) Manopera c) Utilaj d) Transport	M materiale	m Manopera	u Utilaj	t Transport	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

1	DG02A1 Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale	mp	428						
2	DG05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul de pana la 3 cm grosime, fornat din covor asfaltic	mp	950						
3	DG04B1 Desfacere borduri de piatra, asezate pe un pat din beton	m	2190						
4	DG06B1 Spargere betoane pe suprafete limitate, pentru pozarea conductelor de canalizare pluviala	mc	9						
5	TSC02D1 Sapatura mecanica , pamant cu umiditate naturala, teren categoria 2	100 mc	1,9						
6	TSA01G1 Sapatura manuala de pamant umiditate naturala, aruncarea in vehicul la H=2m, teren tare, la refacerea traseului zidului de incinta	mc	65						
7	TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu utobasculanta la 5 km distanta	to	145						
					5	6	7	8	9
	Cheltuieli directe								
	Alte cheltuieli directe: CAS- somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:								
	<b>Total cheltuieli directe</b>								
	Cheltuieli indirecte %								
	Profit %								

**TOTAL GENERAL:**

Proiectant:

Arh Emil A. Crisan

ss

ota: Proiectantul completeaza coloanele 0-3



069700



OBIECTIV: Reabilitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Agnita



PROIECTANT :

BIA EMIL CRISAN

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Biserica

Categoria de lucrari: 3 b. Amenajarea terenului Refacere starea initiala cap 1.3 - Obiect conex

Nr. Crt	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitate	Pretul unitar a) Materiale b) Manopera c) Utilaj d) Transport	M materiale	m Manopera	u Utilaj	t Transport	Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

1	TRA02A13 Transportul rutier al materialelor, cu auto pe distanta de 13 km	to	14						
2	IFH16A2-1 Insamantarea manuala a terenului, cu seminte de ierburi perene	100 mp	21.5						
3	IFH03A1 Plantarea piuetilor arbori decorativi, teren pregatit	mii buc	0.02						
4	TRB01B19 Transport cu roaba pe pneuri la 90 m, inclusiv incarcata descarcata, asezat-stivuit	to	120						
5	TRB05B26 Transport pana la 50 kg, purtat direct la 60 m	to	15						
					5	6	7	8	9
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe: CAS- somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:									
<b>Total cheltuieli directe</b>									
Cheltuieli indirecte %									
Profit %									

**TOTAL GENERAL:**

Proiectant:

Arh Emil A. Crisan

Nota: Proiectantul completeaza coloanele 0-3



000707