

OBIECTIV: Reabilitarea Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Agnita



PROIECTANT :

BIA EMIL CRISAN



Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Biserica

Categoria de lucrari: 5.1. Organizare de santier

Nr. Crt	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitate	Pretul unitar a) Materiale b) Manopera c) Utilaj d) Transport	M materiale	m Manopera	u Utilaj	t Transport	Total
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA				
1	TsE01B1 Nivelare manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm in teren mijlociu	100 mp	0.2						
2	IfB09D3 Strat drenant grosime 15 cm din pietris	mp	20						
3	TSA041I. Săpătură manuală de pământ în spații limitate avînd sub 1m lățime executată în teren tare.	mc	3						
4	ACA11A1(asim). Conductă din polietilena de inalta densitate PEid 25mm Pn 6 pt.conductă apă montată în pământ.	m	12						
5	ACD04A1(asim). Cămin de bransament canalizare menajeră CBrm tip prefabricat	buc	1						
6	ACA11D1(asim)... Tub din PVC-KG avînd Dn 110mm.	m	12						
7	CC02P2 (inloc. mat.) Plasa sudata STNB diametru 8mm. 2000x6000mm, 100x100 mm.	mp	20						
8	CA04XF Beton armat la pardoseli C15/12 (B200) la pardoseli in grosime de 7,5cm	mc	1.5						
9	AUT6351 Procurat container pentru santier 6000 x 2400 - birou/vestiar/grup sanitar	buc	1						
10	AUT6361 Container pentru depozitare moloz	zi	730						

000846



11	7326591 Pichet PSI	buc	2						
12	3270101 Panou afisare, "Santier in lucru" gata confectionat	buc	1						
13	CO06A# Imprejmuire plasa sarma cu panouri gard din rama otel rotund fixate pe stalpi de beton armat montati la 2 m interax	m	42						
14	RpCXS05B Demontare imprejmuire din lemn, plasa sau combinate	m	42						
15	AUT3381 Rezervor polietilena cu grilaj metalic pentru apa L=1200 mm, lat.=1000 mm, inaltime=1165 cap=1000 l	zi	730						
16	TrA01A15P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta de distanta = 20 km	to	0.72						
17	TrA01A Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	to	0.48						
18	TrA02A40 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul de distanta = 40 km	to	32						
19	AUT6751 Automacara cu brat cu zabrele 5 tf	ora	4						
20	6202741 Energie electrica la contor ptr. lucrari constructii-montaj	kwh	5000						
21	6202820 Apa potabila	mc	150						
					5	6	7	8	9
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe: CAS- somaj-fond de risc- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:									
Total cheltuieli directe									
Cheltuieli indirecte %									
Profit %									
TOTAL GENERAL:									

ota: Proiectantul completeaza coloanele 0-3

Proiectant:

Arh Emil A. Crisan



005847